

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CAPÍTULO I : U.E. D-1,2,4-1

Código	Ud.	Descripción	Precio
SUBCAPÍTULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS			
BA001	M2	DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE DE TOCONES Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO	
		Total Maquinaria	0,32
		Total Mano de Obra	0,06
			0,38 Eu
		Son treinta y ocho céntimos por M2	
BA002	M3	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO RASANTEO, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO RESULTANTE, CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO	
		Total Maquinaria	7,43
		Total Mano de Obra	1,00
			8,43 Eu
		Son ocho euros con cuarenta y tres céntimos por M3	
BA003	M3	TERRAPLEN PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMA, TIPO E-2, CON PRODUCTOS SELECCIONADOS NO PLÁSTICOS Y DE TAMAÑO MÁXIMO 50 MM. PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, COMPACTADOS AL 95% DEL P.M.	
		Total Materiales	1,46
		Total Maquinaria	3,51
		Total Mano de Obra	1,19
			6,16 Eu
		Son seis euros con dieciséis céntimos por M3	
BA004	M	DEMOLICION DE ACEQUIA DE RIEGO INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA DEMOLICION A VERTEDERO.	
		Total Maquinaria	3,49
		Total Mano de Obra	13,17
			16,66 Eu
		Son dieciséis euros con sesenta y seis céntimos por M	
BA014	M	DEMOLICIÓN DE MURO MIXTO, CON BLOQUE DE HORMIGÓN Y/O VALLA METÁLICA INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO.	
		Total Maquinaria	4,90
		Total Mano de Obra	11,78
			16,68 Eu
		Son dieciséis euros con sesenta y ocho céntimos por M	
BA016	M2	DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, DE CUALQUIER ESPESOR, INCLUSO CORTE CON RADIAL, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO LEGALIZADO.	
		Total Maquinaria	11,13
		Total Mano de Obra	4,00
			15,13 Eu
		Son quince euros con trece céntimos por M2	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio	
SUBCAPÍTULO 2. PAVIMENTACIÓN				
BA007	M3	BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL P.M., INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO.		
		Total Materiales	14,80	
		Total Maquinaria	4,24	
		Total Mano de Obra	0,58	19,62 Eu
		Son diecinueve euros con sesenta y dos céntimos por M3		
BA009	M2	RIEGO DE ADHERENCIA CON UNA DOTACION DE 0,4 KG/M2 DE EMULSION ECR-0, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SEÑALIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO, TOTALMENTE TERMINADO.		
		Total Materiales	0,29	0,29 Eu
		Son veintinueve céntimos por M2		
BA008	M2	RIEGO DE IMPRIMACION CON UNA DOTACION DE 0,80 KG/M2 DE EMULSION E.C.I., INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y SEÑALIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO, TOTALMENTE TERMINADO		
		Total Materiales	0,30	
		Total Mano de Obra	0,09	0,39 Eu
		Son treinta y nueve céntimos por M2		
BA010	TM	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12 COLOCADA EN CAPA DE RODADURA, INCLUSO BETUN, EXTENDIDA Y COMPACTADA		
		Total Materiales	36,47	
		Total Maquinaria	13,98	
		Total Auxiliares	4,07	54,52 Eu
		Son cincuenta y cuatro euros con cincuenta y dos céntimos por TM		
BA011	TM	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO G-20 COLOCADA EN CAPA BINDER, INCLUSO BETUN, EXTENDIDA Y COMPACTADA		
		Total Materiales	32,91	
		Total Maquinaria	13,60	
		Total Auxiliares	2,69	49,20 Eu
		Son cuarenta y nueve euros con veinte céntimos por TM		
BA012	M3	HORMIGON HM-20/P/20/IIb PARA PAVIMENTADO DE ACERAS Y ZONA DE JUEGOS, EXTENDIDO, VIBRADO Y CURADO		
		Total Materiales	52,18	
		Total Maquinaria	40,97	
		Total Mano de Obra	6,98	
		Total Auxiliares	1,16	101,29 Eu
		Son ciento un euros con veintinueve céntimos por M3		

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio	
BA015	ML	BORDILLO DE 28x15 CM, SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20/P/20/IIb DE 20 CM DE ESPESOR Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO		
		Total Materiales	9,15	
		Total Maquinaria	4,00	
		Total Mano de Obra	0,12	13,27 Eu
		Son trece euros con veintisiete céntimos por ML		
BA017	ML	BORDILLO DE 20x10 CM, SOBRE BASE DE HORMIGON H-20/P/20/IIb DE 20 CM DE ESPESOR Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO		
		Total Materiales	6,75	
		Total Maquinaria	3,60	
		Total Mano de Obra	0,23	10,57 Eu
		Son diez euros con cincuenta y siete céntimos por ML		
BA018	ML	RIGOLA DE HORMIGON DE 20 x 4 CM, SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20/P/20/IIb, TOTALMENTE COLOCADA		
		Total Materiales	4,51	
		Total Maquinaria	1,20	
		Total Mano de Obra	2,33	8,03 Eu
		Son ocho euros con tres céntimos por ML		
SUBCAPÍTULO 3. RED DE SANEAMIENTO y DRENAJE				
BA019	M3	EXCAVACION EN ZANJA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, COMPRENDIENDO EL RASANTEO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES		
		Total Maquinaria	15,93	
		Total Mano de Obra	4,51	
		Total Auxiliares	0,19	20,63 Eu
		Son veinte euros con sesenta y tres céntimos por M3		
BA020	M3	GRAVILLA EMPLEADA EN OBRA PARA LECHO Y PROTECCION DE TUBERIAS, EXTENDIDA Y NIVELADA EN SOLERAS Y RETACADA Y APISONADA EN CUBRIMIENTOS		
		Total Materiales	17,45	
		Total Maquinaria	3,04	
		Total Mano de Obra	1,01	21,50 Eu
		Son veintiun euros con cincuenta céntimos por M3		
BA021	M3	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO EXENTO DE CANTOS, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% DEL P.M.		
		Total Maquinaria	4,35	
		Total Mano de Obra	1,45	5,80 Eu
		Son cinco euros con ochenta céntimos por M3		

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio	
BA022	M3	HORMIGON DE fck 15 N/mm2, DE CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM, COLOCADO COMO SOLERA DE LAS TUBERÍAS DE LA RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO.		
		Total Materiales	42,09	
		Total Maquinaria	29,56	
		Total Mano de Obra	0,58	72,23 Eu
		Son setenta y dos euros con veintitrés céntimos por M3		
BA024	ML	TUBERIA DE HORMIGON EN MASA ENCHUFE CAMPANA, D=40 CM CON JUNTA DE GOMA, SERIE D, TOTALMENTE COLOCADA		
		Total Materiales	19,85	
		Total Maquinaria	2,80	
		Total Mano de Obra	7,27	29,92 Eu
		Son veintinueve euros con noventa y dos céntimos por ML		
BA070	UD	POZO DE REGISTRO DE DIÁMETRO INTERIOR 80 CM MODELO A, DE HORMIGON PREFABRICADO, CON TRAPA DE FUNDICION D=70 CM DE 40 KG DE PESO Y MARCO DE 15 KG, TOTALMENTE TERMINADO, SEGUN PLANOS		
		Total Materiales	359,10	
		Total Maquinaria	0,15	
		Total Mano de Obra	110,47	
		Total Auxiliares	41,86	511,58 Eu
		Son quinientos once euros con cincuenta y ocho céntimos por UD		
GG003	ML	ACOMETIDA DE DRENAJE CON TUBERÍA DE PVC D=250 MM		
		Total Materiales	80,27	
		Total Maquinaria	22,07	
		Total Mano de Obra	29,07	131,41 Eu
		Son ciento treinta y un euros con cuarenta y un céntimos por ML		
BA033	UD	ACOMETIDA DE SANEAMIENTO CON TUBERIA DE PVC D=250 MM, TOTALMENTE TERMINADA		
		Total Materiales	80,27	
		Total Maquinaria	22,07	
		Total Mano de Obra	29,07	131,41 Eu
		Son ciento treinta y un euros con cuarenta y un céntimos por UD		
BA034	PA	A JUSTIFICAR EN CONEXIONES EXTERIORES DE LA RED DE SANEAMIENTO Sin Descomposición		2.906,62 Eu
		Son dos mil novecientos seis euros con sesenta y dos céntimos por PA		
SUBCAPÍTULO 4. RED DE ABASTECIMIENTO				
BA019	M3	EXCAVACION EN ZANJA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, COMPRENDIENDO EL RASANTEO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO DE LOS MATERIALES SOBRANTES		
		Total Maquinaria	15,93	
		Total Mano de Obra	4,51	
		Total Auxiliares	0,19	20,63 Eu
		Son veinte euros con sesenta y tres céntimos por M3		

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio	
BA036	M3	ARENA DE RIO EN CAPA DE ASIENTO Y PROTECCION EN RELLENO DE ZANJA, EXTENDIDA Y NIVELADA EN SOLERAS Y RETACADA Y APISONADA EN RECUBRIMIENTOS		
		Total Materiales	9,80	
		Total Maquinaria	2,66	
		Total Mano de Obra	8,72	21,18 Eu
		Son veintiun euros con dieciocho céntimos por M3		
BA021	M3	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO EXENTO DE CANTOS, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% DEL P.M.		
		Total Maquinaria	4,35	
		Total Mano de Obra	1,45	5,80 Eu
		Son cinco euros con ochenta céntimos por M3		
BA023	ML	TUBERIA DE HORMIGON EN MASA ENCHUFE CAMPANA, D=30 CM CON JUNTA DE GOMA, SERIE D, TOTALMENTE COLOCADA.		
		Total Materiales	14,28	
		Total Maquinaria	2,80	
		Total Mano de Obra	5,82	22,90 Eu
		Son veintidós euros con noventa céntimos por ML		
BA024	ML	TUBERIA DE HORMIGON EN MASA ENCHUFE CAMPANA, D=40 CM CON JUNTA DE GOMA, SERIE D, TOTALMENTE COLOCADA		
		Total Materiales	19,85	
		Total Maquinaria	2,80	
		Total Mano de Obra	7,27	29,92 Eu
		Son veintinueve euros con noventa y dos céntimos por ML		
BA038	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PE 50, DIAMETRO NOMINAL 110 MM, PRESION 10 ATM, COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE UNION		
		Total Materiales	13,85	
		Total Mano de Obra	3,05	16,90 Eu
		Son dieciséis euros con noventa céntimos por ML		
BA040	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PE 100, DIAMETRO NOMINAL 200 MM, PRESION 10 ATM, COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE UNION		
		Total Materiales	39,98	
		Total Mano de Obra	3,05	43,03 Eu
		Son cuarenta y tres euros con tres céntimos por ML		
BA041	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PE 100, DIAMETRO NOMINAL 315 MM, PRESION 10 ATM, COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE UNION		
		Total Materiales	54,26	
		Total Mano de Obra	3,05	57,31 Eu
		Son cincuenta y siete euros con treinta y un céntimos por ML		
BA043	UD	LLAVE DE PASO DE COMPUERTA DE 110 MM DE DIAMETRO DE CIERRE ELÁSTICO CON		

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio
		BRIDAS, CIERRE ENTERAMENTE RECUBIERTO CON CAUCHO NITRÍLICO, EJE DE ACERO INOXIDABLE PULIDO, CUERPO DE FONDO LISO SIN ENTALLADURA DE ENCAJE, CUERPO Y TAPA CON PROTECCIÓN EPOXI INTERIOR Y EXTERIOR, ASÍ COMO DOBLE EMPAQUETADURA SIN MANTENIMIENTO. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y UNIONES A LA CONDUCCIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA SU ESTANQUEIDAD. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	
		Total Materiales	133,40
		Total Mano de Obra	61,05
		Total Auxiliares	49,84
			244,29 Eu
		Son doscientos cuarenta y cuatro euros con veintinueve céntimos por UD	
BA045	UD	LLAVE DE PASO DE COMPUERTA DE 200 MM DE DIAMETRO DE CIERRE ELÁSTICO CON BRIDAS, CIERRE ENTERAMENTE RECUBIERTO CON CAUCHO NITRÍLICO, EJE DE ACERO INOXIDABLE PULIDO, CUERPO DE FONDO LISO SIN ENTALLADURA DE ENCAJE, CUERPO Y TAPA CON PROTECCIÓN EPOXI INTERIOR Y EXTERIOR, ASÍ COMO DOBLE EMPAQUETADURA SIN MANTENIMIENTO. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y UNIONES A LA CONDUCCIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA SU ESTANQUEIDAD. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	
		Total Materiales	547,10
		Total Mano de Obra	116,28
		Total Auxiliares	89,21
			752,59 Eu
		Son setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta y nueve céntimos por UD	
BA046	UD	LLAVE DE PASO DE COMPUERTA DE 315 MM DE DIAMETRO DE CIERRE ELÁSTICO CON BRIDAS, CIERRE ENTERAMENTE RECUBIERTO CON CAUCHO NITRÍLICO, EJE DE ACERO INOXIDABLE PULIDO, CUERPO DE FONDO LISO SIN ENTALLADURA DE ENCAJE, CUERPO Y TAPA CON PROTECCIÓN EPOXI INTERIOR Y EXTERIOR, ASÍ COMO DOBLE EMPAQUETADURA SIN MANTENIMIENTO. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y UNIONES A LA CONDUCCIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA SU ESTANQUEIDAD. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	
		Total Materiales	791,39
		Total Mano de Obra	116,28
		Total Auxiliares	89,21
			996,88 Eu
		Son novecientos noventa y seis euros con ochenta y ocho céntimos por UD	
BA013	UD	TAPÓN EN TUBERÍA DE POLIETILENO DE DIÁMETRO 110, FORMADO POR BRIDA CIEGA, COLOCADA EN INTERIOR DE ARQUETA, INCLUSO MEDIOS DE UNIÓN Y PIEZAS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	
		Total Materiales	47,23
		Total Mano de Obra	3,26
			50,49 Eu
		Son cincuenta euros con cuarenta y nueve céntimos por UD	
BA047	UD	ARQUETA PARA VÁLVULAS, DE HORMIGÓN EN MASA H-20/P/20/IIb, DE 60*60 CM. DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 60 CM. DE DIÁMETRO.	
		Total Materiales	128,64
		Total Maquinaria	30,45
		Total Mano de Obra	29,07
			188,16 Eu
		Son ciento ochenta y ocho euros con dieciséis céntimos por UD	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio
BA048	UD	HIDRANTE PARA INCENDIOS DE COLUMNA SECA D=100 MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y UNIONES A LA CONDUCCION PRINCIPAL, TOTALMENTE INSTALADO	
		Total Materiales	496,01
		Total Maquinaria	39,97
		Total Mano de Obra	58,14
		Total Auxiliares	37,86
			631,98 Eu
		Son seiscientos treinta y un euros con noventa y ocho céntimos por UD	
BA049	UD	BOCA DE RIEGO DE DIÁMETRO 70 CM, TIPO BARCELONA, CON CARCASA DE FUNDICIÓN I) P.P. DE UNIÓN EN TE A LA TUBERÍA, ENLACES, PIEZAS ESPECIALES Y TUBERÍA DE UNI	
		Total Materiales	98,32
		Total Mano de Obra	69,77
		Total Auxiliares	37,86
			205,95 Eu
		Son doscientos cinco euros con noventa y cinco céntimos por UD	
BA054	UD	ACOMETIDA A PARCELAS DESDE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDAD LA UNIDAD TERMINADA, INCLUSO DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE ACOMETIDA EXISTENTE.	
		Total Materiales	141,07
		Total Maquinaria	4,00
		Total Mano de Obra	17,44
			162,51 Eu
		Son ciento sesenta y dos euros con cincuenta y un céntimos por UD	
BA053	PA	A JUSTIFICAR EN CONEXIONES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO A LA RED GENERAL Sin Descomposición	2.674,10 Eu
		Son dos mil seiscientos setenta y cuatro euros con diez céntimos por PA	
SUBCAPÍTULO 5. RED DE MEDIA TENSIÓN			
BA055	M3	CANALIZACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, PARA ZANJA DE MEDIA TENSIÓN DE 0.60x1.30 M, PARA HASTA TRES MAZOS DE CABLES DE M.T. CON ROTURA DE PAVIMENTO EN SU CASO, EXCAVACIÓN Y ENTIBADO, RELLENO, COMPACTACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO DE EXCEDENTES Y CANON DE VERTIDO, CON TIEMPOS DE ESPERA PARA COLOCACIÓN DE ARENA, PLACAS DE PROTECCIÓN, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN Y LÍNEAS, MEDIDO EL VOLUMEN A EXCAVACIÓN TEÓRICA. TODO ELLO SEGÚN NORMAS DE IBERDROLA.	
		Total Materiales	6,60
		Total Maquinaria	12,07
		Total Mano de Obra	8,22
		Total Auxiliares	4,39
			31,28 Eu
		Son treinta y un euros con veintiocho céntimos por M3	
BA056	M3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LECHO DE ARENA DE 25 CM DE ESPESOR, DISTRIBUIDO EN DOS CAPAS DE 0.10 Y 0.15x0.60 M, CON TIEMPO DE ESPERA PARA TENDIDO DE LINEAS	
		Total Materiales	2,96
		Total Maquinaria	0,27
		Total Mano de Obra	0,58
			3,81 Eu
		Son tres euros con ochenta y un céntimos por M3	
BA058	ML	PRISMA DE HORMIGÓN DE fck 17.5 N/MM2 DE 0.60x0.31 CON TRES TUBOS DE PVC (IPXX7) DE 160 MM DE DIÁMETRO, DISPUESTOS SOBRE UNA PRIMERA CAPA DE 5 CM DE	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio
		HORMIGÓN, COLOCACIÓN DE TUBOS, TAPONES, SEPARADORES Y CORONACIÓN CON OTRA CAPA DE 10 CM DE HORMIGÓN, INCLUIDO MATERIALES, SEGÚN PROYECTO TIPC	
		Total Materiales	24,27
		Total Maquinaria	6,45
		Total Mano de Obra	4,65
		Total Auxiliares	8,14
			43,51 Eu
		Son cuarenta y tres euros con cincuenta y un céntimos por ML	
BA088	UD	SELLADO DE TUBOS DE 160 MM DE DIÁMETRO CON LÍNEA EXISTENTE, INCLUIDO MATERIAL, SEGÚN NORMAS DE IBERDROLA. Sin Descomposición	3,72 Eu
		Son tres euros con setenta y dos céntimos por UD	
BA060	UD	APORTACION Y COLOCACION DE TAPONES PARA TUBO DE 160 MM DE DIAMETRO, PARA EL SELLADO DE TUBOS VACIOS, SEGUN NORMAS IBERDROLA. Sin Descomposición	2,91 Eu
		Son dos euros con noventa y un céntimos por UD	
BA061	ML	DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA EXISTENTE, RETIRADA DE APOYOS Y ADAPTACIÓN DE LAS LÍNEAS AÉREAS EXISTENTES. Sin Descomposición	6,51 Eu
		Son seis euros con cincuenta y un céntimos por ML	
BA062.1	UD	CONJUNTO DE APOYO A FL C4.500 14/B36, 3 CADENAS DE AMARRE POLUCIÓN FUERTE, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN H-175, IZADO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE HERRAJES, PLACA NUMERADA IBERDROLA, PATES REPOSAPIES, PLACA DE PELIGRO, TODO SEGÚN NORMAS IBERDROLA. Sin Descomposición	3.368,95 Eu
		Son tres mil trescientos sesenta y ocho euros con noventa y cinco céntimos por UD	
BA071	UD	CONVERSIONES AEREO/SUBTERRÁNEAS, CON SECCIONADORES UNIPOLARES, AUTOVÁLVULAS, TERMINALES S/EXTERIOR, TUBOS DE PROTECCIÓN, INCLUIDO SU MONTAJE Y SOPORTES. Sin Descomposición	4.183,21 Eu
		Son cuatro mil ciento ochenta y tres euros con veintiun céntimos por UD	
BA074	UD	T.T. AUTOVALVULARES EN ZANJA EXISTENTE, HASTA OBTENER 5 OHMIOS/UD COMPUESTA POR 3 M DE CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 50 MM2 Y PIQUETAS 200x1.46 CMxCM. Sin Descomposición	685,85 Eu
		Son seiscientos ochenta y cinco euros con ochenta y cinco céntimos por UD	
BA063	ML	COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO DE COLOR AMARILLO NARANJA EN EL SENTIDO DE LA LÍNEA. TODO ELLO SEGÚN NORMAS DE IBERDROLA. Total Materiales Total Mano de Obra	0,03 0,07 0,10 Eu
		Son diez céntimos por ML	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio
BA067	ML	COLOCACION DE TUBO CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR 160 MM PARA SEÑALIZACION Y TELEMANDO DE POLIETILENO DE COLOR ROJO EN EL SENTIDO DE LA LINEA. TODO ELLO SEGUN NORMAS DE HIBERDROLA. Sin Descomposición	6,55 Eu
		Son seis euros con cincuenta y cinco céntimos por ML	
BA064	ML	COLOCACIÓN DE LA PLACA DE PROTECCIÓN MECÁNICA EN EL SENTIDO DE LA LÍNEA. TODO ELLO SEGÚN NORMAS DE IBERDROLA.	
		Total Materiales	1,20
		Total Mano de Obra	0,12
			1,32 Eu
		Son un euro con treinta y dos céntimos por ML	
BA068	ML	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN HEPR Z1 3x(1x240 mm ²), 12/20 KV., SOBRE LECHO DE ARENA O ENTUBADO EXISTENTE, TODO ELLO SEGÚN NORMAS DE IBERDROLA. Sin Descomposición	36,77 Eu
		Son treinta y seis euros con setenta y siete céntimos por ML	
BA065	UD	SUMINISTRO Y MONTAJE DE KIT COMPLETO DE 3 BOTELLAS TERMINALES DE INTERIOR, PARA CELDA DE ENTRADA SALIDA EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN SF ₆ , COMPLETAMENTE INSTALADO SEGÚN NORMAS DE IBERDROLA. Sin Descomposición	684,80 Eu
		Son seiscientos ochenta y cuatro euros con ochenta céntimos por UD	
BA066	UD	SUMINISTRO Y MONTAJE DE KIT COMPLETO DE 3 BOTELLAS DE EMPALME, COMPLETAMENTE TERMINADO SEGÚN NORMAS DE IBERDROLA. Sin Descomposición	533,09 Eu
		Son quinientos treinta y tres euros con nueve céntimos por UD	
BA069	UD	MEDICIÓN REGLAMENTARIA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTORES Y CERTIFICACIÓN DE SU VALOR. Sin Descomposición	274,21 Eu
		Son doscientos setenta y cuatro euros con veintinueve céntimos por UD	
SUBCAPÍTULO 6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN			
BA075	UD	PREPARACIÓN DEL TERRENO, COMPACTADO, NIVELADO Y LECHO DE ARENA SEGÚN PROYECTOS TIPO. Sin Descomposición	1.776,53 Eu
		Son mil setecientos setenta y seis euros con cincuenta y tres céntimos por UD	
BA076	UD	VALLA FORMADA POR TELA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN, GALVANIZADA, INCLUSO P.P. DE POSTES INTERMEDIOS, ARRANQUES, ESQUINAS, PUERTA DE ACCESO, TOTALMENTE MONTADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR HORMIGONADO DE LAS POCETAS DE CIMENTACIÓN Y MURETE DE BLOQUE DE HORMIGÓN DE 0,19x0,24 CON UNA ALTURA DE 0,60 m MEDIDOS DESDE CUALQUIER PUNTO EXTERIOR AL RECINTO. Sin Descomposición	2.039,29 Eu
		Son dos mil treinta y nueve euros con veintinueve céntimos por UD	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio
BA077	M2	SOLERA DE HORMIGÓN HM-17,5, ESPESOR 0,10 m Y ANCHO 1,00 m, FORMANDO UNA ACERA EXTERIOR, SITUADA PERIMETRALMENTE AL C.T. INCLUSO FORMACIÓN DE P.P. DE RAMPAS PARA MINUSVÁLIDOS. Sin Descomposición	10,68 Eu
		Son diez euros con sesenta y ocho céntimos por M2	
VGB08	UD	CENTRO DE TRANSFORMACION DEL TIPO S-232-C, CON APARAMENTA EN SF-6, CON AISLAMIENTO INTEGRAL, COMPUESTO POR TRES CELDAS DE LÍNEA, DOS CELDAS DE PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRA, INCLUIDOS FUSIBLES DE MT, DOS CONJUNTOS DEFENSA DEL TRANSFORMADOR, TODO ELLO INSTALADO EN EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO MERLIN GERIN O SIMILAR, INCLUIDO EN EL PRECIO. INCLUSO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS Y SISTEMA DE ALUMBRADO.	
		Total Materiales	58.132,49
		Total Maquinaria	126,09
		Total Mano de Obra	130,82
			58.389,40 Eu
		Son cincuenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve euros con cuarenta céntimos por UD	
VGB009	UD	CENTRO DE ENTREGA DE ENERGIA, CON APARAMENTA EN SF-6, CON AISLAMIENTO INTEGRAL, COMPUESTO POR DOS CELDAS DE LÍNEA, UNA CELDA DE PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRA, INCLUIDOS FUSIBLES DE MT, TODO ELLO INSTALADO EN EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO ORMAZABAL PF-15 O SIMILAR, INCLUIDO EN EL PRECIO. INCLUSO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS.	
		Total Materiales	14.765,65
		Total Maquinaria	126,09
		Total Mano de Obra	130,82
			15.022,56 Eu
		Son quince mil veintidós euros con cincuenta y seis céntimos por UD	
BA079	UD	EQUIPO DE SEGURIDAD, COMPUESTO POR BANQUETA AISLANTE Y GUANTES DE MANIOBRA PARA M.T. Sin Descomposición	159,36 Eu
		Son ciento cincuenta y nueve euros con treinta y seis céntimos por UD	
BA080	UD	TRANSFORMADOR DE 630 KVA., CUADRO DE BT Y EXTENSIONAMIENTO, PUENTES DE MT ENTRE LA CELDA DE PROTECCIÓN Y EL TRANSFORMADOR ASÍ COMO LOS PUENTES DE BAJA TESIÓN RV-240 AI. ENTRE CUADROS Y TRANSFORMADOR INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACIÓN. Sin Descomposición	14.039,54 Eu
		Son catorce mil treinta y nueve euros con cincuenta y cuatro céntimos por UD	
BA081	UD	TRANSFORMADOR DE 400 KVA., CUADRO DE BT Y EXTENSIONAMIENTO, PUENTES DE MT ENTRE LA CELDA DE PROTECCIÓN Y EL TRANSFORMADOR ASI COMO LOS PUENTES DE BAJA TENSION RV-240 AI. ENTRE CUADROS Y TRANSFORMADOR INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACIÓN. Sin Descomposición	12.120,08 Eu
		Son doce mil ciento veinte euros con ocho céntimos por UD	
BA082	ML	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA PARA T.T., FORMADA POR CABLE DE Cu-50 DESNUDO SITUADO EN EL FONDO DE ZANJA EXISTENTE, Y PIQUETAS COBREADAS DE 0,146x2,00 m SEPARADAS TRES m ENTRE SI, INCLUIDAS GRAPAS DE CONEXIÓN ADECUADAS, RECUBIERTO CON UNA CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 5 cm DE ESPESOR. Sin Descomposición	12,18 Eu
		Son doce euros con dieciocho céntimos por ML	
BA083	UD	MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS TENSIONES DE PASO Y CONTACTO DEL SISTEMA DE	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio
		TIERRAS, TANTO DE PROTECCIÓN COMO DE SERVICIO. Sin Descomposición	329,05 Eu
		Son trescientos veintinueve euros con cinco céntimos por UD	
BA187	PA	A JUSTIFICAR EN REFORMA C.T. EXISTENTES, ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA SU INTEGRACIÓN EN LA RED DUBTERRÁNEA DE M.T. Sin Descomposición	46.924,55 Eu
		Son cuarenta y seis mil novecientos veinticuatro euros con cincuenta y cinco céntimos por PA	
SUBCAPÍTULO 7. RED DE BAJA TENSIÓN			
BA084	M3	CANALIZACION EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, PARA ZANJA DE BAJA TENSION DE 0.60x0.90 M, PARA HASTA TRES MAZOS DE CABLES DE B.T., CON ROTURA DE PAVIMENTO EN SU CASO, EXCAVACION Y ENTIBADO, RELLENO, COMPACTACION, RETIRADA A VERTEDERO DE EXCEDENTES Y CANON DE VERTIDO, CON TIEMPOS DE ESPERA PARA COLOCACION DE ARENA, PLACAS DE PROTECCION, CINTAS DE SEÑALIZACION Y LINEAS, MEDIDO EL VOLUMEN A EXCAVACION TEORICA. TODO ELLO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA.	
		Total Materiales	5,83
		Total Maquinaria	8,77
		Total Mano de Obra	8,88
		Total Auxiliares	7,81
			31,29 Eu
		Son treinta y un euros con veintinueve céntimos por M3	
BA056	M3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LECHO DE ARENA DE 25 CM DE ESPESOR, DISTRIBUIDO EN DOS CAPAS DE 0.10 Y 0.15x0.60 M, CON TIEMPO DE ESPERA PARA TENDIDO DE LINEAS	
		Total Materiales	2,96
		Total Maquinaria	0,27
		Total Mano de Obra	0,58
			3,81 Eu
		Son tres euros con ochenta y un céntimos por M3	
BA086	ML	PRISMA DE HORMIGÓN DE fck 17.5 N/MM2 DE 0.60x0.49 CON SEIS TUBOS DE PVC (IPXX7) DE 160 MM DE DIÁMETRO, DISPUESTOS SOBRE UNA PRIMERA CAPA DE 5 CM DE HORMIGÓN, COLOCACIÓN DE TUBOS, TAPONES, SEPARADORES Y CORONACIÓN CON OTRA CAPA DE 10 CM DE HORMIGÓN, INCLUIDO MATERIALES, SEGÚN PROYECTO TIPC Sin Descomposición	68,68 Eu
		Son sesenta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos por ML	
BA087	ML	PRISMA DE HORMIGÓN DE fck 17.5 N/MM2 DE 0.60x0.67 CON NUEVE TUBOS DE PVC (IPXX7) DE 160 MM DE DIÁMETRO, DISPUESTOS SOBRE UNA PRIMERA CAPA DE 5 CM DE HORMIGÓN, COLOCACIÓN DE TUBOS, TAPONES, SEPARADORES Y CORONACIÓN CON OTRA CAPA DE 10 CM DE HORMIGÓN, INCLUIDO MATERIALES, SEGÚN PROYECTO TIPC Sin Descomposición	93,88 Eu
		Son noventa y tres euros con ochenta y ocho céntimos por ML	
BA088	UD	SELLADO DE TUBOS DE 160 MM DE DIÁMETRO CON LÍNEA EXISTENTE, INCLUIDO MATERIAL, SEGÚN NORMAS DE IBERDROLA. Sin Descomposición	3,72 Eu
		Son tres euros con setenta y dos céntimos por UD	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio
BA060	UD	APORTACION Y COLOCACION DE TAPONES PARA TUBO DE 160 MM DE DIAMETRO, PARA EL SELLADO DE TUBOS VACIOS, SEGUN NORMAS IBERDROLA. Sin Descomposición	2,91 Eu
		Son dos euros con noventa y un céntimos por UD	
BA089	UD	CIMENTACIÓN DE 35x70x35 DE HORMIGÓN HM-15 Y ENVOLVENTE DE PROTECCIÓN DE CGP FORMADA POR TABICÓN DEL 9, DEBIDAMENTE ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENT Sin Descomposición	67,68 Eu
		Son sesenta y siete euros con sesenta y ocho céntimos por UD	
BA090	ML	COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO DE COLOR AMARILLO NARANJA EN EL SENTIDO DE LA LÍNEA. TODO ELLO SEGÚN NORMAS DE IBERDROLA. Sin Descomposición	0,11 Eu
		Son once céntimos por ML	
BA064	ML	COLOCACIÓN DE LA PLACA DE PROTECCIÓN MECÁNICA EN EL SENTIDO DE LA LÍNEA. TODO ELLO SEGÚN NORMAS DE IBERDROLA.	
		Total Materiales	1,20
		Total Mano de Obra	0,12
			1,32 Eu
		Son un euro con treinta y dos céntimos por ML	
BA067	ML	COLOCACION DE TUBO CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR 160 MM PARA SEÑALIZACION Y TELEMANDO DE POLIETILENO DE COLOR ROJO EN EL SENTIDO DE LA LINEA. TODO ELLO SEGUN NORMAS DE IBERDROLA. Sin Descomposición	6,55 Eu
		Son seis euros con cincuenta y cinco céntimos por ML	
BA091	ML	SUMINISTRO Y TENDIDO LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN DE 3x(1x240)+1x150 mm ² AI, AISLAMIENTO RV 0,7/1 KV, SOBRE LECHO DE ARENA EXISTENTE, TODO ELLO SEGÚN NORMAS DE IBERDROLA. Sin Descomposición	13,85 Eu
		Son trece euros con ochenta y cinco céntimos por ML	
BA093	UD	JUEGO DE TERMINALES A COMPRESIÓN aL 3x240+1x150 O DE CUALQUIER SECCIÓN. Sin Descomposición	4,58 Eu
		Son cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos por UD	
BA188	UD	ARMARIO DE POLIESTER EMPOTRADO EN FACHADA PARA SECCIONAMIENTO DE FINAL DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, EQUIPADO CON BORNAS BIMETÁLICAS DE 240 MM EN ENTRADA Y 95 MM EN PROLONGACIÓN, PARA SECCIONAMIENTO SIN DERIVACIÓN A RED. TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO. Sin Descomposición	180,51 Eu
		Son ciento ochenta euros con cincuenta y un céntimos por UD	
SUBCAPÍTULO 8. ALUMBRADO PÚBLICO			
BAL01	UD	CIMENTACION DE ARMARIO DE INTEMPERIE PARA CENTRO DE MANDO, CON HORMIGÓN H-175, INCLUSO PARTE CORRESPONDIENTE DE CANALIZACIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERNOS DE ANCLAJE, SITUADA EN ZONA TERRIZA O AJARDINADA COMPLETAMENTE TERMINADA. Sin Descomposición	120,50 Eu
		Son ciento veinte euros con cincuenta céntimos por UD	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio
BAL02	M3	CANALIZACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA PARA ZANJA HASTA DE 0,50x0,80 M. CON ROTURA DE PAVIMENTO EN SU CASO, EXCAVACIÓN Y ENTIBADO, RELLENO, COMPACTACIÓN, RETIRADA A VERTEDERO DE EXCEDENTES Y CANON DE VERTIDO, CON TIEMPOS DE ESPERA PARA COLOCACIÓN ARENA O PRISMAS DE HORMIGÓN, PLACAS DE PROTECCIÓN, CINTAS SEÑALIZACIÓN Y TUBOS, MEDIDO EL VOLUMEN A EXCAVACIÓN TEÓRICA, COMPLETAMENTE TERMINADA. Sin Descomposición	31,26 Eu
		Son treinta y un euros con veintiséis céntimos por M3	
BAL03	M3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LECHO DE ARENA DE 30CM DE ESPESOR, DISTRIBUIDO EN CAPAS DE 0.10 Y 0.20x0.40 M, CON TIEMPO DE ESPERA PARA TENDIDO DE TUBOS. Sin Descomposición	2,55 Eu
		Son dos euros con cincuenta y cinco céntimos por M3	
BAL04	ML	TENDIDO Y ACONDICIONADO DE 2 TUBOS DE 110-90x1.8 MM, DE DIAMETRO DE PVC RÍGIDO, SOBRE LECHO DE ARENA EXISTENTE, INCLUIDO SEPARADORES GUIAS Y ACCESORIOS, INCLUSO TRANSPORTE. Sin Descomposición	6,33 Eu
		Son seis euros con treinta y tres céntimos por ML	
BAL05	UD	CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 10 M DE ALTURA, CON HORMIGÓN H-175, INCLUSO ARQUETA ADOSADA DE HORMIGÓN H-125 CON TAPA DE FUNDICIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CODO DE PVC DE DIÁMETRO 100-90x1.8 MM, PERNOS DE ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO CON MORTERO M-350, COMPLETAMENTE TERMINADA. Sin Descomposición	77,83 Eu
		Son setenta y siete euros con ochenta y tres céntimos por UD	
BAL05b	UD	CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 12 M DE ALTURA, CON HORMIGÓN H-175, INCLUSO ARQUETA ADOSADA DE HORMIGÓN H-125 CON TAPA DE FUNDICIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CODO DE PVC DE DIÁMETRO 100-90x1.8 MM, PERNOS DE ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO CON MORTERO M-350, COMPLETAMENTE TERMINADA. Sin Descomposición	110,80 Eu
		Son ciento diez euros con ochenta céntimos por UD	
BAL5c	UD	CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 5 M DE ALTURA, CON HORMIGÓN H-175, INCLUSO ARQUETA ADOSADA DE HORMIGÓN H-125 CON TAPA DE FUNDICIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CODO DE PVC DE DIÁMETRO 100-90x1.8 MM, PERNOS DE ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO CON MORTERO M-350, COMPLETAMENTE TERMINADA. Sin Descomposición	87,66 Eu
		Son ochenta y siete euros con sesenta y seis céntimos por UD	
BAL06	ML	PRISMA DE HORMIGÓN H-175 DE 0.45x0.31 CON TRES TUBOS DE PVC (IPXX7) DE 100-90 MM DE DIÁMETRO, DISPUESTOS SOBRE UNA PRIMERA CAPA DE 5 CM DE HORMIGÓN, COLOCACIÓN DE TUBOS, TAPONES SEPARADORES Y CORONACIÓN CON OTRA CAPA DE 10 CM DE HORMIGÓN, INCLUIDO MATERIALES, SEGÚN PROYECTO. Sin Descomposición	32,80 Eu
		Son treinta y dos euros con ochenta céntimos por ML	
BAL07	UD	ARQUETA PARA CRUCE DE CALZADA, CONSTRUIDA CON HORMIGÓN H-125, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TAPA DE FUNDICIÓN, SITUADA EN ACERA EXISTENTE A MANTENER, CON LEVANTADO Y REPOSICIÓN TOTAL DE LA ACERA, TOTALMENTE TERMINADA. Sin Descomposición	199,99 Eu
		Son ciento noventa y nueve euros con noventa y nueve céntimos por UD	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio
BAL08	UD	CUADRO DE CONTADORES COMPLETO, FORMADO POR CONTADOR ACTIVA, CONTADOR REACTIVA, RELOJ, FUSIBLE Y TOTALMENTE INSTALADO. Sin Descomposición	1.317,28 Eu
		Son mil trescientos diecisiete euros con veintiocho céntimos por UD	
BAL09	UD	CUADRO DE MANDO COMPUESTO POR: CELULA FOTOELECTRICA, RELOJ DE UN ENCENDIDO Y DOS APAGADOS, PROGRAMADOR ASTRONOMICO, CONMUTADORES, CONTACTORES, INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 0.3 A DE SENSIBILIDAD E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTERMICOS PARA CADA CIRCUITO, PA PUESTA A TIERRA ETC DE ACUERDO CON LA MEMORIA, INCLUIDO ARMARIO COMPLETAMENTE INSTALADO Y MONTADO. Sin Descomposición	3.948,63 Eu
		Son tres mil novecientos cuarenta y ocho euros con sesenta y tres céntimos por UD	
BAL10	UD	COLUMNA METÁLICA DE 10 M DE ALTURA ÀRA 1 LUMINARIA EN CABEZA (UNE 72-402-80), TRONCOCONICA, COSNTITUIDA EN CHAPA DE ACERO DE 4 MM DE ESPESOR, CON PUERTA, PLETINA PARA CUADRO Y TORNILLO PARA TOMA DE TIERRA. EL CONJUNTO ESTARÁ GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN CON UN ESPESOR MÍNIMO DE RECUBRIMIENTO DE 450 g/m2, INCLUYENDO TRANSPORTE Y MONTAJE Y EXCLUYENDO LA CIMENTACIÓN Sin Descomposición	307,11 Eu
		Son trescientos siete euros con once céntimos por UD	
BAL10b	UD	COLUMNA METÁLICA DE 12 M DE ALTURA ÀRA 1 LUMINARIA EN CABEZA (UNE 72-402-80), TRONCOCONICA, COSNTITUIDA EN CHAPA DE ACERO DE 4 MM DE ESPESOR, CON PUERTA, PLETINA PARA CUADRO Y TORNILLO PARA TOMA DE TIERRA. EL CONJUNTO ESTARÁ GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN CON UN ESPESOR MÍNIMO DE RECUBRIMIENTO DE 450 g/m2, INCLUYENDO TRANSPORTE Y MONTAJE Y EXCLUYENDO LA CIMENTACIÓN Sin Descomposición	401,46 Eu
		Son cuatrocientos un euros con cuarenta y seis céntimos por UD	
BAL10c	UD	COLUMNA METÁLICA DE 5 M DE ALTURA PARA 1 LUMINARIA EN CABEZA (UNE 72-402-80), TRONCOCONICA, COSNTITUIDA EN CHAPA DE ACERO DE 4 MM DE ESPESOR, CON PUERTA, PLETINA PARA CUADRO Y TORNILLO PARA TOMA DE TIERRA. EL CONJUNTO ESTARÁ GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN CON UN ESPESOR MÍNIMO DE RECUBRIMIENTO DE 450 g/m2, INCLUYENDO TRANSPORTE Y MONTAJE Y EXCLUYENDO LA CIMENTACIÓN Sin Descomposición	215,44 Eu
		Son doscientos quince euros con cuarenta y cuatro céntimos por UD	
BAL11	UD	LUMINARIA SRP 451 DE PHILIPS O SIMILAR, CON CARCASA DE INYECCIÓN DE ALUMINIO CON PINTURA EN COLOR GRIS, POLIMERIZADA A ALTA TEMPERATURA. MARCO PORTAVIDRIO Y TAPAS DE EQUIPO Y DE ENTRADA A POSTE EN INYECCIÓN DE ALUMINIO. rREFLECTOR DE UNA PIEZA DE CHAPADE CHAPA DE ALUMINIO PULIDO. FILTRO ISOSTATUCO PARA RENOVAR EL AIRE. Sin Descomposición	342,98 Eu
		Son trescientos cuarenta y dos euros con noventa y ocho céntimos por UD	
BAL12	UD	LAMPARA TUBULAR DE AMPOLLA CLARA, DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 250w DE FLUJO LUMINOSO MINIMO DE 33.000 LUM, INCLUIDO TRANSPORTE , MONTAJE Y ACCESORIOS. Sin Descomposición	53,05 Eu
		Son cincuenta y tres euros con cinco céntimos por UD	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio
BAL12b	UD	LAMPARA TUBULAR DE AMPOLLA CLARA, DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150w DE FLUJO LUMINOSO MINIMO DE 33.000 LUM, INCLUIDO TRANSPORTE , MONTAJE Y ACCESORIOS. Sin Descomposición Son cuarenta y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos por UD	44,88 Eu
BAL12c	UD	LAMPARA TUBULAR DE AMPOLLA CLARA, DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 70w DE FLUJO LUMINOSO MINIMO DE 33.000 LUM, INCLUIDO TRANSPORTE , MONTAJE Y ACCESORIOS. Sin Descomposición Son treinta y cuatro euros con setenta y un céntimos por UD	34,71 Eu
BAL13	M	CONDUCTOR TERMOPLÁSTICO ESPECIAL DE 3x2.5 MM2 Sin Descomposición Son tres euros con veinticuatro céntimos por M	3,24 Eu
BAL14	M	CONDUCTOR MONOPOLAR DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA DE PVC APTO PARA TENSIÓN DE SERVICIO DE 1.000V Y 4.000V DE PRUEBA FORMADA POR CABLE DE 1x6 MM2 AISLAMIENTO 0.6/1 KV, PARA INSTALACIÓN SUBTERRANEA. Sin Descomposición Son un euro con nueve céntimos por M	1,09 Eu
BAL15	M	CONDUCTOR MONOPOLAR DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA DE PVC APTO PARA TENSIÓN DE SERVICIO DE 1.000V Y 4.000V DE PRUEBA FORMADA POR CABLE DE 1x10 MM2 AISLAMIENTO 0.6/1 KV, PARA INSTALACIÓN SUBTERRANEA. Sin Descomposición Son un euro con sesenta y cinco céntimos por M	1,65 Eu
BAL16	M	CONDUCTOR DE CU DE 1x16 MM2 DE SECCIÓN CON AISLAMIENTO RV DE 0.6/1 KV DE TENSIÓN NOMINAL, COLOR VERDE-AMARILLO PARA LA RED DE TOMA DE TIERRA Sin Descomposición Son dos euros con veinte céntimos por M	2,20 Eu
BAL17	M	CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN, DIRECTAMENTE ENTERRADO EN ZANJA PARA TIERRA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO INCLUSO ACCESORIOS, EMPALMES Y TERMINALES. Sin Descomposición Son cuatro euros con cincuenta céntimos por M	4,50 Eu
BAL18	M	CONDUCTOR DE CU DESNUDO DE 1X50 MM2 DE SECCIÓN, DIRECTAMENTE ENTERRADO EN ZANJA, PARA TIERRA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO INCLUSO ACCESORIOS, EMPALMES Y TERMINALES. Sin Descomposición Son siete euros con setenta y nueve céntimos por M	7,79 Eu
BAL19	UD	PICA PARA TOMA DE TIERRA DE ACERO COBREADO, DE 2 M DE LONGITUD Y 14.5 MM DE DIÁMETRO Y GRAPA DE UNIÓN A CONDUCTOR 16-50 MM2, INCLUIDO SU INCADO, GRAPAS DE CONEXIÓN, TRANSPORTE. Sin Descomposición Son doce euros con treinta y dos céntimos por UD	12,32 Eu
BAL20	UD	CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN PARA COLUMNAS, DE CUATRO BORNAS, CONSTRUIDA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO O POLICARBONATO Y PROVISTA DE UNA O DOS BASES APTAS PARA CARTUCHOS DE CORTACIRCUITOS DE HASTA 20A Y	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio
		CUATRO BORNAS DE CONEXIÓN PARA CABLE DE HASTA 25MM2. Sin Descomposición	32,90 Eu
		Son treinta y dos euros con noventa céntimos por UD	
SUBCAPÍTULO 9. RED DE TELEFONÍA			
BA019	M3	EXCAVACION EN ZANJA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, COMPRENDIENDO EL RASANTEO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO DE LOS MATERIALES SOBRANTES	
		Total Maquinaria	15,93
		Total Mano de Obra	4,51
		Total Auxiliares	0,19
			20,63 Eu
		Son veinte euros con sesenta y tres céntimos por M3	
BA136	M3	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% DEL P.M.	
		Total Maquinaria	4,35
		Total Mano de Obra	1,45
			5,80 Eu
		Son cinco euros con ochenta céntimos por M3	
BA193	ML	PRISMA 4 C. 63 Y 2 C. 110 PARA CONDUCCION TELEFONICA COMPUESTO POR 4 TUBOS DE PVC DE 63 MM DE DIAMETRO Y 2 TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO SUMINISTRADOS POR LA CTNE, COLOCADO SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA INCLUSO P.P. DE ACOPIO, EMBOQUILLADO, COLOCACION DE SEPARADORES Y MANDRILADO	
		Total Materiales	12,31
		Total Maquinaria	3,20
		Total Mano de Obra	0,14
			15,65 Eu
		Son quince euros con sesenta y cinco céntimos por ML	
VGB001	ML	PRISMA 2 C. 110 Y 2C. 63 PARA CONDUCCION PARA CONDUCCION TELEFONICA COMPUESTO POR 2 TUBOS DE PVC DE 63 MM DE DIAMETRO Y 2 TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO SUMINISTRADOS POR LA CTNE, COLOCADO SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA INCLUSO P.P. DE ACOPIO, EMBOQUILLADO, COLOCACION DE SEPARADORES Y MANDRILADO	
		Total Materiales	6,47
		Total Maquinaria	0,68
		Total Mano de Obra	0,22
			7,37 Eu
		Son siete euros con treinta y siete céntimos por ML	
VGB002	ML	PRISMA 4 C. 110 Y 2 C. 63 PARA CONDUCCION TELEFONICA COMPUESTO POR 2 TUBOS DE PVC DE 63 MM DE DIAMETRO Y 4 TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO SUMINISTRADOS POR LA CTNE, COLOCADO SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA INCLUSO P.P. DE ACOPIO, EMBOQUILLADO, COLOCACION DE SEPARADORES Y MANDRILADO	
		Total Materiales	12,77
		Total Maquinaria	3,20
		Total Mano de Obra	0,21
			16,18 Eu
		Son dieciséis euros con dieciocho céntimos por ML	
BA141	ML	PRISMA 4 C. 63 PARA CONDUCCION TELEFONICA COMPUESTO POR 4 TUBOS DE PVC DE 63 MM DE DIAMETRO SUMINISTRADOS POR LA CTNE, COLOCADO SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA INCLUSO P.P. DE ACOPIO, EMBOQUILLADO, COLOCACION DE SEPARADORES Y	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio	
MANDRILADO				
		Total Materiales	6,01	
		Total Maquinaria	0,68	
		Total Mano de Obra	0,64	7,33 Eu
Son siete euros con treinta y tres céntimos por ML				
VGB004	ML	PRISMA 8C. 110 PARA CONDUCCION TELEFONICA COMPUESTO POR 8 TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO SUMINISTRADOS POR LA CTNE, COLOCADO SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA INCLUSO P.P. DE ACOPIO, EMBOQUILLADO, COLOCACION DE SEPARADORES Y MANDRILADO		
		Total Materiales	3,91	
		Total Maquinaria	0,68	
		Total Mano de Obra	0,14	4,73 Eu
Son cuatro euros con setenta y tres céntimos por ML				
VGB003	ML	PRISMA 4C. 110 PARA CONDUCCION TELEFONICA COMPUESTO POR 4 TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO SUMINISTRADOS POR LA CTNE, COLOCADO SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA INCLUSO P.P. DE ACOPIO, EMBOQUILLADO, COLOCACION DE SEPARADORES Y MANDRILADO		
		Total Materiales	6,93	
		Total Maquinaria	0,68	
		Total Mano de Obra	0,14	7,75 Eu
Son siete euros con setenta y cinco céntimos por ML				
BA142	ML	PRISMA 2 C. 63 PARA CONDUCCION TELEFONICA COMPUESTO POR 2 TUBOS DE PVC DE 63 MM DE DIAMETRO SUMINISTRADOS POR LA CTNE, COLOCADO SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA INCLUSO P.P. DE ACOPIO, EMBOQUILLADO, COLOCACION DE SEPARADORES Y MANDRILADO		
		Total Materiales	3,45	
		Total Maquinaria	0,68	
		Total Mano de Obra	0,22	4,35 Eu
Son cuatro euros con treinta y cinco céntimos por ML				
BA144	UD	ARQUETA TIPO D-II DE HORMIGON ARMADO SEGUN NORMAS Y PLANOS DE LA CTNE, CON LA TRAPA Y EL MARCO DE FUNDICION SUMINISTRADOS POR LA COMPAÑIA, TOTALMENTE TERMINADA		
		Total Materiales	548,30	
		Total Maquinaria	119,91	
		Total Mano de Obra	58,14	726,35 Eu
Son setecientos veintiséis euros con treinta y cinco céntimos por UD				
BA145	UD	ARQUETA TIPO H-II DE HORMIGON ARMADO SEGUN NORMAS Y PLANOS DE LA CTNE, CON LA TRAPA Y EL MARCO DE FUNDICION SUMINISTRADOS POR LA COMPAÑIA, TOTALMENTE TERMINADA		
		Total Materiales	394,32	
		Total Maquinaria	35,97	
		Total Mano de Obra	58,14	
		Total Auxiliares	32,73	521,17 Eu
Son quinientos veintiun euros con diecisiete céntimos por UD				
BA146	UD	ARQUETA TIPO M DE HORMIGON ARMADO SEGUN NORMAS Y PLANOS DE LA CTNE, CON		

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio
		LA TRAPA Y EL MARCO DE FUNDICION SUMINISTRADOS POR LA COMPAÑIA, TOTALMENTE TERMINADA	
		Total Materiales	166,53
		Total Maquinaria	23,98
		Total Mano de Obra	29,07
		Total Auxiliares	27,74
			247,32 Eu
		Son doscientos cuarenta y siete euros con treinta y dos céntimos por UD	
BA147	UD	PEDESTAL PARA ACOMETIDA Y SOPORTE DE ARMARIO, EJECUTADO CON HORMIGON INCLUSO MARCO DE ACERO GALVANIZADO PARA BASE DE ARMARIO SEGUN NORMAS CTNE, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Total Materiales	108,40
		Total Maquinaria	31,98
		Total Mano de Obra	69,77
			210,15 Eu
		Son doscientos diez euros con quince céntimos por UD	
BA148	UD	ACOMETIDA A PARCELAS DE CANALIZACIÓN TELEFÓNICA REALIZADA CON UN CONDUCTO DE TUBERÍA LIGERA DE P.V.C. DE DIÁMETRO 40 MM, INCLUSO APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS, GUÍAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGÓN SOBRE EL CONDUCTO; CONSTRUÍDA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	
		Total Materiales	35,14
		Total Maquinaria	19,99
		Total Mano de Obra	145,35
		Total Auxiliares	21,00
			221,48 Eu
		Son doscientos veintiun euros con cuarenta y ocho céntimos por UD	
BA174	PA	A JUSTIFICAR EN DESMONTAJE DE LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA EXISTENTE Sin Descomposición	4.935,77 Eu
		Son cuatro mil novecientos treinta y cinco euros con setenta y siete céntimos por PA	
SUBCAPÍTULO 10. SEÑALIZACIÓN			
BA160	UD	SEÑAL DE TRAFICO TRIANGULAR REFLEXIVA DE ALUMINIO, MODELO NORMALIZADO DE 900x900 MM SOBRE POSTE DE ALUMINIO DE DIÁMETRO 76 MM Y 3,0 M DE ALTURA LIBRE, INCLUSO COLOCACION, ANCLAJES Y TORNILLERIA	
		Total Materiales	84,24
		Total Maquinaria	7,99
		Total Mano de Obra	7,27
			99,50 Eu
		Son noventa y nueve euros con cincuenta céntimos por UD	
BA161	UD	SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR REFLEXIVA DE ALUMINIO , MODELO NORMALIZADO DE 600 MM SOBRE POSTE DE ALUMINIO DE 76 MM DE DIÁMETRO Y 3,0 M DE ALTURA LIBRE, INCLUSO COLOCACION, ANCLAJES Y TORNILLERIA	
		Total Materiales	81,37
		Total Maquinaria	7,99
		Total Mano de Obra	7,27
			96,63 Eu
		Son noventa y seis euros con sesenta y tres céntimos por UD	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio
BA162	UD	SEÑAL DE TRAFICO OCTOGONAL REFLEXIVA DE ALUMINIO , MODELO NORMALIZADO DE 600x600 MM SOBRE POSTE DE ALUMINIO DE 76 MM DE DIÁMETRO Y 3,0 M DE ALTURA LIBRE, INCLUSO COLOCACION, ANCLAJES Y TORNILLERIA	
		Total Materiales	74,90
		Total Maquinaria	7,99
		Total Mano de Obra	7,27
			90,16 Eu
		Son noventa euros con dieciséis céntimos por UD	
BA163	UD	SEÑAL DE TRAFICO CUADRANGULAR REFLEXIVA DE ALUMINIO, MODELO NORMALIZADO DE 600x600 MM SOBRE POSTE DE ALUMINIO DE 76 MM DE DIÁMETRO Y 3,0 M DE ALTURA LIBRE, INCLUSO COLOCAION, ANCLAJES Y TORNILLERIA	
		Total Materiales	89,34
		Total Maquinaria	7,99
		Total Mano de Obra	7,27
			104,60 Eu
		Son ciento cuatro euros con sesenta céntimos por UD	
BA165	ML	MARCA VIAL DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA BLANCA REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE PUESTA EN OBRA	
		Total Materiales	0,20
		Total Mano de Obra	0,29
			0,49 Eu
		Son cuarenta y nueve céntimos por ML	
BA166	M2	MARCA VIAL DE TRAFICO EN SIGNOS, FLECHAS O LETRAS CON PINTURA BLANCA REFLEXIVA, INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE PUESTA EN OBRA	
		Total Materiales	2,02
		Total Mano de Obra	2,86
			4,88 Eu
		Son cuatro euros con ochenta y ocho céntimos por M2	
BA167	UD	RAMPA DE ACCESO MINUSVÁLIDO, SEGÚN NORMAS DE ACCESIBILIDAD, CON PAVIMENTO DE COLOR Y ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE TERMINADA. Sin Descomposición	164,53 Eu
		Son ciento sesenta y cuatro euros con cincuenta y tres céntimos por UD	
SUBCAPÍTULO 11. JARDINERÍA Y RED DE RIEGO			
BA176	M3	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA Y MEJORADA CON APORTE DE MATERIA ORGANICA, INCLUSO EXTENDIDO, RASTRILLADO, COMPACTADO NIVELADO Y PERFILADO POR MEDIOS MANUALES, TOTALMENTE ACABADO.	
		Total Materiales	18,99
		Total Mano de Obra	5,82
			24,81 Eu
		Son veinticuatro euros con ochenta y un céntimos por M3	
BA177	UD	ALCORQUE DE DIMENSIONES INTERIORES 1.2x1.2 M EN ACERAS, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO DE TIERRA VEGETAL, PIEZA CENTRADA Y BORDILLO DE 20x50x30 CM TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE CAPA DE HORMIGON TIPO H-125, TOTALMENTE ACABADO	
		Total Materiales	32,20
		Total Maquinaria	16,48
		Total Mano de Obra	46,96
			95,64 Eu
		Son noventa y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos por UD	

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio	
BA178	M2	SIEMBRA MEZCLA CESPED COMPUESTA POR AGROSTIS ESTALONIFERA, RAY-GRASS, FESTUCA ARUNDINACEA, Y PARTE PROPORCIONAL DE PENISSETUM CLANDESTINUM, INCLUSO PREPARACION DE TERRENO, MANTILLO Y PRIMER RIEGO, INCLUSO MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.		
		Total Materiales	1,05	
		Total Maquinaria	0,31	
		Total Mano de Obra	1,16	2,52 Eu
		Son dos euros con cincuenta y dos céntimos por M2		
BA182	M2	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL TERRENO CON GRAVAS COLOR BLANCO DE GRANULOMETRÍA 20/40, ESPESOR MÍNIMO 5 CM, INCLUSO EXTENDIDO DE LA GRAVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANTIHERBA DE 140 GR/M², FIJADA Y COMPLETAMENTE INSTALADA.		
		Total Materiales	4,79	
		Total Mano de Obra	1,16	5,95 Eu
		Son cinco euros con noventa y cinco céntimos por M2		
BA179	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MORUS ALBA "FRUIT LESS" DE 2-2.5 M DE ALTURA, 16/18 CM DE CALIBRE, A RAIZ DESNUDA, INCLUSO APERTURA DE HOYO CON MEDIOS MANUALES, ABONO ORGÁNICO, RIEGO Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.		
		Total Materiales	197,90	
		Total Mano de Obra	4,65	202,55 Eu
		Son doscientos dos euros con cincuenta y cinco céntimos por UD		
BA180	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS DE 1.5-2.0 M DE ALTURA, C-22, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO CON MEDIOS MANUALES, ABONO ORGÁNICO, RIEGO Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.		
		Total Materiales	302,54	
		Total Mano de Obra	4,65	307,19 Eu
		Son trescientos siete euros con diecinueve céntimos por UD		
BA181	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE POPULUS NIGRA DE 3-3.5 M DE ALTURA INCLUSO APERTURA DE HOYO CON MEDIOS MANUALES, ABONO ORGÁNICO, RIEGO Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.		
		Total Materiales	70,01	
		Total Mano de Obra	4,65	74,66 Eu
		Son setenta y cuatro euros con sesenta y seis céntimos por UD		
BA183	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE WASHINGTONIA FILIFERA DE 3-4 M DE ALTURA, EN CEPELLÓN, INCLUSO APERTURA DE HOYO CON MEDIOS MECANICOS, , ABONO ORGÁNICO, COLOCACIÓN DE DOS TUBOS CORRUGADOS DE 50 mm DE DIÁMETRO NOMINAL HELICOIDALMENTE EN TORNO AL CEPELLÓN Y APUNTALADO. RIEGO Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.		
		Total Materiales	825,48	
		Total Maquinaria	29,33	
		Total Mano de Obra	12,21	867,02 Eu
		Son ochocientos sesenta y siete euros con dos céntimos por UD		
IF1304	UD	PROGRAMADOR A PILAS DE 1 ESTACIÓN TIPO EVOLUTION DE NELSON O SIMILAR RESISTENTE AL AGUA CON CUBIERTA DE PLÁSTICO ABS Y SIN CONEXIONES CA, 2 ELECTROVÁLVULAS DE 1 1/2", REDUCTOR DE PRESIÓN PARA EL RANGO DE PRESIONES		

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio	
		DE LA INSTALACIÓN, FILTRO DE MALLA DE 120 MESH O EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EMISOR, COMPLETAMENTE INSTALADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.		
		Total Materiales	251,14	
		Total Mano de Obra	11,63	262,77 Eu
		Son doscientos sesenta y dos euros con setenta y siete céntimos por UD		
IF0999	UD	ARQUETA 70 X 70 CM.		
		Total Materiales	110,10	
		Total Maquinaria	64,26	
		Total Mano de Obra	116,45	290,82 Eu
		Son doscientos noventa euros con ochenta y dos céntimos por UD		
IF0174	ML	TUBERÍA DE PE BAJA DENSIDAD, DE 32 MM DE DIÁMETRO, DE 4 ATM DE PRESIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.		
		Total Materiales	0,91	
		Total Mano de Obra	0,58	1,49 Eu
		Son un euro con cuarenta y nueve céntimos por ML		
IF1150	ML	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PEBD DE 16 MM DE DIÁMETRO, CON GOTEROS AUTOCOMPENSANTES DISTANCIADOS 0.5 M, DE CAUDAL 2.3 L/H, UNIFORME ENTRE 5 Y 40 M DE COLUMNA DE AGUA, ASEGURANDO UNA CONSTANTE Y AUTOMÁTICA LIMPIEZA DEL MISMO. EL GOTEADO SE ENCUENTRA A 7.3 MM DE LA PARTE INTERNA DE LA TUBERÍA, EVITANDO SALPICADURAS A CALZADAS. INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO, PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLE,		
		Total Materiales	0,93	
		Total Mano de Obra	0,58	1,51 Eu
		Son un euro con cincuenta y un céntimos por ML		
IF1151	UD	GOTERO AUTOCOMPENSANTE DE CAUDAL 4 L/H, CON MICROTUBO DE POLIETILENO DE 4,5 MM HASTA EL ALCORQUE, PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 4 ATM, INCLUSO FORMACION DE ORIFICIO EN ALCORQUE, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO		
		Total Materiales	5,81	
		Total Mano de Obra	0,12	5,93 Eu
		Son cinco euros con noventa y tres céntimos por UD		
IF1152	ML	TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 16 MM DE DIAMETRO EXTERIOR, PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 4 ATM, INCLUSO UNIONES, ANCLAJE Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADA		
		Total Materiales	0,93	
		Total Mano de Obra	0,12	1,05 Eu
		Son un euro con cinco céntimos por ML		
IF1050	UD	GOTERO PINCHADO Q=4 L/H		
		Total Materiales	5,58	
		Total Mano de Obra	0,12	5,70 Eu
		Son cinco euros con setenta céntimos por UD		

PROYECTO DE URBANIZACIÓN U.E. D 1-2-4-1 DE BURRIANA

Código	Ud.	Descripción	Precio
IF1000	UD	ARQUETA 20X20 CM PARA GOTEO	
		Total Materiales	67,23
		Total Maquinaria	1,50
		Total Mano de Obra	30,82
			99,54 Eu
		Son noventa y nueve euros con cincuenta y cuatro céntimos por UD	
IF0996	UD	ARQUETA DE CONTROL 45X45 CM.	
		Total Materiales	84,11
		Total Maquinaria	51,41
		Total Mano de Obra	8,79
			144,31 Eu
		Son ciento cuarenta y cuatro euros con treinta y un céntimos por UD	
SUBCAPÍTULO 12. VARIOS			
BA189	PA	A JUSTIFICAR EN REPOSICIÓN DE VALLADOS EXISTENTES, AFECTADOS POR LAS OBR Sin Descomposición	7.250,00 Eu
		Son siete mil doscientos cincuenta euros por PA	
BA190	PA	A JUSTIFICAR EN OBRAS ACCESORIAS, DE TERMINACIÓN, REPOSICIÓN E IMPREVISTO Sin Descomposición	23.613,42 Eu
		Son veintitrés mil seiscientos trece euros con cuarenta y dos céntimos por PA	
SUBCAPÍTULO 13. SEGURIDAD Y SALUD			
BA191GGF	UD	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD SEG Sin Descomposición	55.000,00 Eu
		Son cincuenta y cinco mil euros por UD	
SUBCAPÍTULO 14. CONTROL DE CALIDAD			
GG004	UD	CONTROL DE CALIDAD Sin Descomposición	32.905,19 Eu
		Son treinta y dos mil novecientos cinco euros con diecinueve céntimos por UD	